

PRZEDMIAR ROBÓT NWI-11-111

CPV: 45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

Budowa: Budowa altany
Obiekt: Altana
Rodzaj robót: Budowlano-montażowe
Lokalizacja: Nowa wieś, działka nr 14/2

PRZEDMIAR NWI-11-111

Strona 1

30-01-2023
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty brukarskie w obrębie wiaty		
1	10	KNR 231-03-17-01-00	Nawierzchnia z POLBRUK-10 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	48,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> POWIERZCHNIA UTWARDZONA <i>Obliczenie ilości</i> 8*6		48,000
1	20	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	28,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Krawężniki <i>Obliczenie ilości</i> 2*8+2*6		28,000
2			Wiaty drewniana		
2	10	Kalk. własna	Altana drewniana z pokryciem - wycena własna z dnia 23.01.2023	szt	1,000