

PRZEDMIAR ROBÓT MAR-01-001

Budowa: Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej
 Lokalizacja: Marcewek, działki nr 274/2 i 297/1

Zamawiający: Gmina Słupca
 ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

PRZEDMIAR MAR-01-001

Strona 1

27-01-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Remont budynku świetlicy wiejskiej		
1.1			Roboty rozbiórkowe		
1.1	1	Kalkulacja własna	Rozbiórka rur spustowych	kmpl	1,000
1.2			Roboty elewacyjne		
1.2	1	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	500,000
1.2	2	KNR 401-07-01-06-00	Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow ponad 5 m ² (założono 20% tynku zewnętrznego)	m ²	95,822
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		479,11*0,2		95,822
1.2	3	KNR 401-07-28-03-00	Uzupełnienie tynków zew cementowych kat III ścian z cegły pow do 5 m ² - założono 20% powierzchni	m ²	103,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		515*0,2		103,000
1.2	4	921-01-06-02-00	Czyszczenie i mycie elewacji - ciśnieniowe wodą zimną.	m ²	479,110
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Mycie elewacji (całość)	24,1*6,9*2+13*7,4*2		524,980
	2	Okna północ	-(1,55*1,35*6+1,38*2,13+1,56*0,75+0,88*2+1,98*2,11)		-22,602
	3	Okna południe	-(1,55*1,35*11)		-23,018
	4	Okna wschód	-(0,947*1,99+1,31*1,92+3,54*3)		-15,020
	5	Okna zachód	-1,567*0,751*7		-8,238
	6	Ościeża	(1,6*2+0,8)*7*0,15+(1,3*2+1,92)*0,15+(0,95+1,9*2)*0,35+(1,6*2+1,4)*0,15*11+(1,6*2+1,4)*0,15*6+(1,4+2,12*2)*0,35+(1,6*2+0,75)*0,15+(1,98+2,11*2)*0,35		23,007
1.2	5	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	479,110
1.2	6	KNR 240-02-02-02-01	Malowanie dwukrotne farbą silikatową zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m ²	479,110
1.2	7	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	43,545
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Opierzenie ogniomurka	6,5*2*0,6*0,5*2+0,4*13*2+0,05*13*2		19,500
	2	Pas rynnowy	24*0,3*2		14,400
	3	Parapety	0,3*(1,35*17+0,9*8+2)		9,645
1.2	8	KNR 202-05-10-04-01	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm	metr	27,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		6,75*4		27,000
1.3			Obróbka daszka betonowego		
1.3	1	KNR 202-05-22-01-50	Pokrycie dachów blachą trapezową powlekaną	m ²	12,650
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		5,5*2,3		12,650
1.3	2	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer do 25 cm	m ²	3,900
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(2,3*2+5,5+5,5)*0,25		3,900