

Skierowano do wójta Gminy w celu
spotkania dn. 28. 06. 23

Piotrowice, 22.06.2023r.

Rada Rodziców
Przedszkole Gminne w Piotrowicach
ul. Słupecka 10
62-400 Piotrowice

Rada Gminy Słupca
28. 06. 2023
Podpis *S. Najdzinska*

RG 0003. 21. 2023

URZĄD GMINY W SŁUPCY
Wpł. dn. 28. 06. 2023
L. dz. zal.
Podpis *Ull*

Wójt Gminy Słupca

Wniosek o dofinansowanie

Rada Rodziców wraz z rodzicami dzieci z Gminnego Przedszkola w Piotrowicach zwraca się z wnioskiem o zakup i przekazanie materiałów lub dofinansowanie do zakupu materiałów niezbędnych do wykonania ocieplenia oraz odnowienia elewacji budynku Gminnego Przedszkola w Piotrowicach znajdującego się przy ul. Słupeckiej 10.

Łączny koszt zakupu materiałów to kwota pomiędzy 8012,22 a 11121,60 zł, w zależności od jakości użytych materiałów. Szczegółowe wyceny w załączeniu. Koszty wykonania robót wg stawki na rok 2023 (od 80 zł/m² - źródło oferteo.pl) to łącznie przy 180m² elewacji koszt około 14 400 zł. Oświadczamy, że prace remontowe zostaną wykonane metodą gospodarczą, co pozwoli zniwelować wyżej wspomniane koszty wykonania robót.

Swój wniosek motywujemy tym, że odnowienie elewacji podniesie walory estetyczne budynku oraz zwiększy atrakcyjność placówki, co w efekcie spowoduje zwiększenie liczby uczęszczających tu przedszkolaków, natomiast ocieplenie jest jednym z elementów termomodernizacji budynku, który może pozwolić na obniżenie kosztów ogrzewania nawet o 30 procent w skali roku. Przy kosztach ogrzewania za rok 2022 w wysokości 9971,49 zł, taka oszczędność mogłaby wynieść nawet 2991,45 zł mniej w skali roku.

Rada Rodziców

hanna Symonide
Ewelina Dutekaniak
Natalie Osiewski

Załącznik 1: Oferta na ocieplenie budynku PłytoMax Słupca
Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy Słupca

OFERTA NA OCIEPLENIE BUDYNKU
NA 180 m² - styropian 8cm DNIA 01.06.202

Styropian EPS 040 „8” gr.	14,28 m ³	x 249,-	3555,72
siatka żółta	180 m ²	x 4,-	720,-
skotki do styrop. 14	350 szt	x 1,-	350,-
Naroznik 2 siatki 3m	15 szt	x 7,50	112,50
Cerplast 25kg	≈ 2 szt	x 211,-	422,-
Tynk Cermit ND 20 25kg	23 szt	x 62,-	1426,-
Klej Grawis S 25kg	23 szt	x 29,-	667,-
Klej Grawis V 25kg	23 szt	x 33,-	759,-
			<hr/>
			≈ 8012,22

Styropian EPS 70-037 „8”	14,28	x 270,-	3855,60
siatka Caparol	180	x 5,-	900,-
skotki do styrop 14	350	x 1,-	350,-
Zanlepki do styrop.	350	x 0,40	140,-
Naroznik 2 siatki 3m	15	x 7,50	112,50
Podkład Caparol 25kg	≈ 2	x 340,-	680,-
Tynk Caparol silikonowy 15” biały 25kg	12	x 300,-	3600,-
Klej Caparol do siatek CT 180	23	x 39,50	908,50
Klej Caparol do styrop. Krautfol 25kg	23	x 25,-	575,-
			<hr/>
			≈ 11121,6