

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ADRES: AC DROGA
ADAM CHMIELEWSKI
UL. ROTMISTRZA WITOLDA
PILECKIEGO 16/25
62-400 SŁUPCA
+48 63 241-01-74
TEL: +48 506-713-806
KOM: biuro@acdroga.pl
E-MAIL: www.acdroga.pl
WWW: 667-134-07-14
NIP: 311501260
REGON:



KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA: DROGOWA

TEMAT: UTWARDZENIE POBOCZA W CIĄGU DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI CIENIN KOŚCIELNY – ETAP II

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: XXV, IV

KODY CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

ADRES : DROGA GMINNA W M. CIENIN KOŚCIELNY

INWESTOR : GMINA SŁUPCA
UL. SIENKIEWICZA 16
62 – 400 SŁUPCA

ZESPÓŁ AUTORSKI :

PROJEKTANT : INŻ. ADAM CHMIELEWSKI
NR UPRAWNIEN: WKP/0231/POOD/06
W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

OPRACOWALI : TOMASZ ZYWERT
AGNIESZKA JASIŃSKA
MGR INŻ. DOMINIK JUSZCZAK

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

UTWARDZENIE POBOCZA W CIĄGU DROGI GMINNEJ W M. CIENIN KOŚCIELNY - ETAP II

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	IŁOŚĆ		
	2	3	4	5,0	6	7
	00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - pod pobocze utwardzone	km	0,095		
2	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	15		
3		Cięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	94		
4	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z tłucznia/destruktu/kostki brukowej gr. 20 cm wraz z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (24m2 nawierzchni)	m3	6		
Razem (roboty przygotowawcze):						
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
5	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	12		
Razem (roboty ziemne):						
	04.00.00	PODBUDOWY				
6	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych pobocza utwardzonego	m2	132		
7		Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kostki	m2	17		
8	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki	m2	17		
9	04.05.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa gr. 15 cm pod pobocze utwardzone	m2	132		
Razem (podbudowy):						
	05.00.00	NAWIERZCHNIE				
10	05.03.23	Wykonanie nawierzchni pobocza utwardzonego z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	132		
11		Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	17		
Razem (nawierzchnie):						
	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
12		Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	95		
13		Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie oporników	m3	8		
14	08.03.01	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	mb	92		
15		Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie obrzeży	m3	4		
Razem (elementy ulic):						
					Razem:	
					VAT 23%	
					ŁĄCZNIE:	

