

**PRZEDMIAR ROBÓT CIE-11-111**

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: UTWARDZENIE POBOCZA W CIĄGU DROGI GMINNEJ W M.  
CIENIN KOŚCIELNY - ETAP II

Obiekt: Droga gminna w. Cienin Kościelny

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: dz. nr 226, obr. Cienin Kościelny, gmina Słupca

PRZEDMIAR CIE-11-111

Strona 1

29-07-2021

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,050
1	30	KNR 201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m <sup>2</sup>	50,000
1	40	KNR 201-01-26-02-00	Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub - krotność 5	m <sup>2</sup>	250,000
1	50	KNR 231-20-01-09-00	Cięcie szczelin w nawierzchni z min-bitumicznej głęb 5 cm	metr	50,000
1	60	KNR 231-08-04-01-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm	m <sup>2</sup>	15,000
1	70	KNR 231-08-04-02-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia - dodatek za 1 cm	m <sup>2</sup>	75,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> A	<i>Obliczenie ilości</i> 5*15		75,000
1	80	KNR 231-08-11-02-00	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	16,000
1	90	KNR 201-01-25-05-00	Ręczne usunięcie humusu bez darni - dodatek za 5 cm grub z przerzutem - krotność x3	m <sup>2</sup>	48,000
2	ROBOTY ZIEMNE				
2	10	KNR 201-04-08-01-00	Formowanie spycharkami 150 KM i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych wys do 10,0 m ziemią dostarczaną samochodami kat 1-2	m <sup>3</sup>	7,800
3	PODBUDOWY				
3	10	KNR 231-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 - dla pobocza utwardzonego	m <sup>2</sup>	75,000
3	20	KNR 231-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 - dla zjazdów z kostki	m <sup>2</sup>	9,000
3	30	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm - pod zjazdy z kostki	m <sup>2</sup>	9,000
3	40	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm - pod pobocze utwardzone	m <sup>2</sup>	75,000
4	NAWIERZCHNIE				
4	10	KNR 231-03-17-03-00	Nawierzchnia z POLBRUK-60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	75,000
4	20	KNR 231-03-17-03-00	Nawierzchnia z POLBRUK-60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ZJAZDY	m <sup>2</sup>	9,000
5	ELEMENTY ULIC				
5	10	KNR 231-04-03-05-00	Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	54,000
5	20	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	3,900
5	30	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	50,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	40	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	2,200